AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD$	VALOR RD$	SUB-TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES**					**$0.00**
1.1	LIMPIEZA INICIAL (CONTEMPLAR CORTE DE MALEZA, Y RETIRO DE ESCOMBROS) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	2400.00	ML		$ -	
1.2	LEVANTAMIENTO, REPLANTEO Y MARCADO TOPOGRAFICO- DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	2400.00	ML		$ -	
1.3	CASETA DE MATERIALES	1.00	M3		$ -	
2	**CALLE GREGORIO LUPERON**					**$0.00**
2.1	EXCAVACION	128.00	M3		$ -	
	BOTE	154.00			$ -	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELFORD BAJO CONTENES	140.00	M3		$ -	
2.3	HORMIGON EN CONTEN PULIDO NUEVO, PLANTILLA 50 CM F´C 180KG/CM2	1200.00	ML		$ -	
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	360.00	M3		$ -	
2.6	HORMIGON ACERA E=0.12 F¨C=210KG/CM2 TERMINACION VIOLINADA	1200.00	M2		$ -	
6	**MISCELANEOS**					$ -
6.1	LIMPIEZA FINAL CON CAMION DE AGUA (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		$ -	
6.2	LETRERO DE OBRA EN VYNIL TIPO BANNER	1.00	UND		$ -	
	SUB-TOTAL RD$					$ -
7	**GASTOS INDIRECTOS**					$ -
7.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%		$ -	
7.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%		$ -	
7.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00	%		$ -	
7.4	CODIA (1$ POR CADA 1000$)	0.001	%		$ -	
7.5	TRANSPORTE	4.00	%		$ -	
7.6	FIANZAS Y SEGUROS	4.00	%		$ -	
7.7	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%		$ -	
7.8	SUPERVISION	3.00			$ -	
	TOTAL GENERAL					**RD$0.00**

NOTA: **1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.**
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.
3- La limpieza final y el letrero de la obra seran requisitos indispensables de la misma.
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
OMPP
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION