

PESUPUESTO :

UBICACIÓN :

Realizado por:

BADEN LOS PINVICES

LOS PINVICES DE POLO

ALCALDIA MUNICIPAL

A	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	NIDA	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	38.40	ML	75.00		
1.20	EXCAVACION (10.6*2.50* 0.60)M3	13.25	M3	599.00		
1.30	DEMOLICION	3.18	M3	225.00		
1.40	BOTE MATERIAL EXCAVADO Y DEMOLIDO	21.84	M3	520.00		
1.50	COLOCACION DE TELFORD E=45 CM	8.75	M3	3,308.00		
1.60	LOSA DE HORMIGON (9.0x 3.0x 0.15) M3	5.83	M3	11,200.00		
1.70	LIMPIEZA Y MATENIMIENTO OBRAS	1.00	P.A	2,500.00		
1.80	PINTURA TRAFICO	1.00	P.A	5,400.00		
	SUB-TOTAL					

C COSTOS INDIRECTOS

2.00	Direccion tecnica	10%
2.10	Gastos de administracion	5%
2.20	Transporte	2%
2.30	Lye 686	1.00%
2.40	Codia	0.10%
2.50	ITBI	18.00%

TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES

TOTAL PROYECTO

REALIZADO POR:

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES

ALCADIA MUNICIPAL DE POLO

PESUPUESTO :

UBICACIÓN :

Realizado por:

BADEN LOS PINVICES

CENTRO DEL PUEBLO (MERCADO)

ALCALDIA MUNICIPAL

A	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	NIDA	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	37.10	ML	75.00		
1.20	EXCAVACION (10.70*2.50* 0.60)M3	16.05	M3	599.00		
1.30	DEMOLICION	3.47	M3	225.00		
1.40	BOTE MATERIAL EXCAVADO Y DEMOLIDO	25.89	M3	520.00		
1.50	COLOCACION DE TELFORD E=45 CM	8.75	M3	3,308.00		
1.60	LOSA DE HORMIGON (9.0x 3.0x 0.15) M3	5.83	M3	11,200.00		
1.70	LIMPIEZA Y MATENIMIENTO OBRAS	1.00	P.A	2,500.00		
1.80	PINTURA TRAFICO	1.00	P.A	5,400.00		
	SUB-TOTAL					

C COSTOS INDIRECTOS

2.00	Direccion tecnica	10%
2.10	Gastos de administracion	5%
2.20	Transporte	2%
2.30	Lye 686	1.00%
2.40	Codia	0.10%
2.50	ITBI	18.00%

TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES

TOTAL PROYECTO

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES

ALCADIA MUNICIPAL DE POLO

PESUPUESTO :
UBICACIÓN :

REPARACION BADEN (HUMBERTO Y QUITI)
CENTRO DEL PUEBLO
SOLUCION DRENAJE PINVICE - FRENTE DONDE MORA
ALCALDIA MUNICIPAL

Realizado por:

A	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	NIDA	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	CANALETAS DE BADENES	1.00	P.A	25,371.00		
1.20	EXCAVACION SOLUCION DRENAJE FRENTE MORA	1.00	P.A	5,400.00		
1.30	CONSTRUCCION CUNETAS Y CONTENES FRENTE MORA	1.00	P.A	18,454.58		
	SUB-TOTAL					

C	COSTOS INDIRECTOS	
2.00	Direccion tecnica	10%
2.10	Gastos de administracion	5%
2.20	Transporte	2%
2.30	Lye 686	1.00%
2.40	Codia	0.10%
2.50	ITBI	18.00%

TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES

TOTAL PROYECTO

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES