

PRESUPUESTO : Construcccion Parque el Charco
UBICACIÓN : Municipio de Polo sector el charco
A CONSTRUIR : Via la Alcaldía Municipal de Polo, Bahona, R.D.
FECHA : 5 de Febrero 2025

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CANT.	UND	P.U	VALOR
1.00	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO				
1.10	Formulacion proyecto Pres. y diseño Arquitectonuco (Pago inicio proyecto)	1.00	UND		\$0.00
1.20	Acondicionamiento del area a contruir	220.00	M2		\$0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.10	Replanteo	118.00	ML		-
2.20	Excavacion muros perimetrales	16.20	M3		-
2.30	Bote material excavado	21.06	M3		-
2.40	Relleno compactado	49.64	M3		-
3.00	HORMIGON EN.				
3.01	Zapatas de muros perimetrales	5.17	M3		-
4.00	MUROS				-
4.01	Bloques de 15 cms. En bordillos jardineras	17.98	M2		-
4.02	Bloques de 15 cms. En perimetro	22.00	M2		-
4.03	Muros de pidra	16.00	M2		-
5.00	INSTALACIONES				
5.01	Acometida de agua potable	1.00	UND		-
5.02	Llave de chorro	2.00	UND		-
5.03	Drenaje de las agua pluviales	2.00	ML		-
6.00	HORMIGON EN.				
6.01	Aceras	20.00	M2		-
6.02	Piso estampado con color	130.00	M2		-
7.00	TERMINACION DE SUPERFICIE				-
7.01	Fraguache en bordillos	79.97	M2		-
7.02	Pañete bordillos	79.97	M2		-
7.03	Cantos en bordillos	248.00	ML		-
8.00	PINTURA				-
8.01	Base sobre muros	103.80	M2		-
8.02	Acrilica en bordillos (2 manos)	103.80	M2		-
	SUB TOTAL PARQUE				\$0.00
9.00	PRELIMINARES - GLORIETA				
9.01	Replanteo	24.00	M2		-
10.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				-
10.01	Excavacion de muros y zapatas col	7.40	M3		-
10.02	Bote	9.62	M3		-
10.03	Relleno compactado	3.81	M3		-
					-
11.00	HORMIGON ARMADO				-
11.01	Zapatas de muros	0.81	M3		-
11.02	Zapata de columnas	1.20	M3		-
11.03	Columnas (.20 X.20 hormigon 210kg/cms2	0.54	M3		-
11.04	Vigas (.30 x .25M)	0.89	M3		-
11.05	Losa (Esp .12)	2.06	M3		-
					-
12.00	HORMIGON SIMPLE				
12.01	Piso en porcelanato antideslisante	12.71	m2		-
13.00	MUROS				
13.10	Bloques de 15 cms. BNP	4.48	M2		-
14.00	TERMINACIONES DE SUPERFICIES				
14.01	Fraguache	43.47	M2		-
14.02	Pañete	43.47	M2		-
14.03	Cantos	107.44	ML		-

15.00	PINTURA				
15.10	Base	43.47	M2		-
15.20	Acrilica	43.47	M2		-
16.00	TERMINACION DE TECHO				
16.10	Fino en techo	19.52	M2		-
	SUB TOTAL GLORIETA				-
17.00	INSTALACIONES ELECTRICAS -				-
17.01	Acometidas electricas Dist. Mixta B. 3 hilo	1.00	UND		-
17.02	Lamparas Lee con poste y base en hormigo armado	8.00	UND		-
17.03	Sistema de aterrizaje formado por 1 varillas de tierra T/A	1.00	UND		-
17.04	Panel de distribucion de 4/8 circuito y Breaker	1.00	UND		-
17.05	Salidas cenital	5.00	UND		-
17.06	Toma corriente	1.00	UND		-
17.07	Mano de obras electrica	1.00	PA		-
					-
	SUB-TOTAL INSTALCIONES ELECTRICAS				\$0.00
18.00	PAISAJISMO				
18.01	Relleno suelto en Jardineria	7.19	M3		-
18.02	Tierra negra	10.78	M3		-
18.03	Palma cola de zorro	2.00	UD		-
18.04	Roble americano	2.00	UD		-
18.05	Grigri adactado	1.00	UD		-
18.06	Coralillo	75.00	UD		-
18.07	Croton funda mediana	20.00	UD		-
18.08	Grama enana	35.94	UD		-
18.09	Arraiyan podado	6.00	UD		-
18.10	Sanicas variadas	25.00	UD		-
18.11	Trinitarias	10.00	UD		-
18.12	Transporte desde Santo Domingo	1.00	PA		-
18.13	Mano de obra Jardineria	1.00	PA		-
	SUB-TOTAL PAISAJISMO				\$0.00
19.00	MICELANEOS				
19.10	Placa	1.00	UND		\$0.00
19.20	Maestria	4.25	MES		\$0.00
19.30	Bancos	6.00	UND		\$0.00
19.40	Limpieza final	4.00	Uund		\$0.00
19.50	Letras en hormigon 3D	14.00	UND		\$0.00
	SUB-TOTAL MICELANEO				\$0.00

SUB TOTAL GENERAL \$0.00

GASTOS GENERALES

Direccion tecnica	10.00%	\$0.00
Gasto de administracion	3.50%	\$0.00
Seguros y fianzas	2.25%	\$0.00
Transporte	2.00%	\$0.00
Codia	0.10%	\$0.00
Ley pensiones	1%	\$0.00
ITBI sobre la direccion tecnica	18%	\$0.00

TOTAL- GASTOS GENERALES \$0.00

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO RD\$ \$0

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
ALCALDIA MUNICIPAL

LCDA. DANILSA CUEVAS
ALCALDESA